御　見　積　書【一時保存】

No. 203603390
見積日 2026 年 03 月 28 日

株式会社長谷工ライブネット　御中

下記の通りお見積致しました。何卒ご用命下さりますようお願い申し上げます。

株式会社ユービックス
東京都中央区日本橋中洲5-8リバーシティ日本橋101号

TEL: 03-6661-9011
FAX: 03-6661-9012
担当: 真通

見積金額(税込)　¥3,080,000-

物件CD	物件名・号室	工事名称	間取り	面積	坪数	入居期間	その他
2714	芝公園アパートメント　1201号室	原状回復工事	3LDK	108.47㎡	32.81坪	49ヵ月	喫煙: 無 ペット: 無

名称				図面数量	数量	単位	単価	金額	%	貸主負担	%	借主負担
通常工事												
1　クロス												
	天井	壁	総貼替え数量＝		366.60							
玄関廊下	8.50	15.80	経年劣化／経年劣化		24.30	㎡	1,000	24,300	100	24,300	0	0
トイレ(玄関側)	0.80	11.20	経年劣化／経年劣化		12.00	㎡	1,000	12,000	100	12,000	0	0
トイレ(洗面側)	1.20	9.90	経年劣化／経年劣化		11.10	㎡	1,000	11,100	100	11,100	0	0
洗面室	3.30	21.00	経年劣化／経年劣化		24.30	㎡	1,000	24,300	100	24,300	0	0
通路	8.30	15.90	経年劣化／経年劣化		24.20	㎡	1,000	24,200	64	17,083	36	7,117
洋室(洗面側)	9.70	27.30	経年劣化／経年劣化		37.00	㎡	1,000	37,000	100	37,000	0	0
洋室(キッチン側)	12.70	32.80	経年劣化／経年劣化		45.50	㎡	1,000	45,500	100	45,500	0	0
洋室(玄関側)	34.30	44.00	経年劣化／経年劣化		78.30	㎡	1,000	78,300	100	78,300	0	0
LDK	31.10	54.60	経年劣化／経年劣化		85.70	㎡	1,000	85,700	100	85,700	0	0
キッチン側収納	0.90	7.10	経年劣化／経年劣化		8.00	㎡	1,000	8,000	100	8,000	0	0
洋室(洗面側)収納	1.20	15.00	経年劣化／経年劣化		16.20	㎡	1,000	16,200	100	16,200	0	0
※SP2519にて貼替(品番指定ございましたらご指示ください。)												
2　雑工事												
カビ防止ウレタン下地処理					1.00	式	60,000	60,000	100	60,000	0	0
フロアタイル上貼り工事												
フロアタイル　上張り	各室		経年劣化		102.80	㎡	4,500	462,600	100	462,600	0	0
同上下地処理					102.80	式	1,000	102,800	100	102,800	0	0
※WD2011にて上貼り致します。												
FRP塗装												
FRP塗装浴室			経年劣化		1.00	式	250,000	250,000	100	250,000	0	0
補修工事												
建具補修			経年劣化		1.00	人工	30,000	30,000	100	30,000	0	0
設備交換工事												
1　台付シングル混合水栓交換												
水栓本体交換	キッチン		経年劣化		1.00	式	49,840	49,840	100	49,840	0	0
TOTO／TKS05305JA／(定価)71200												
同上交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
2　浴室水栓交換												
水栓本体			経年劣化		1.00	台	39,467	39,467	100	39,467	0	0
TOTO／TBV03447J／(定価)64700												
交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
3　浴槽水栓												
水栓本体交換	浴室		経年劣化		1.00	式	26,291	26,291	100	26,291	0	0
TOTO／TBV03421J／(定価)43100												
交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
4　温水洗浄便座交換												
便座本体			経年劣化		2.00	台	33,000	66,000	100	66,000	0	0
LIXIL／CW-H42／BN8／(定価)85000												
同上交換施工費					2.00	式	15,000	30,000	100	30,000	0	0
5　トイレ手洗い水栓交換												
トイレ手洗い水栓交換	トイレ		経年劣化		1.00	式	15,250	15,250	100	15,250	0	0
LIXIL／LF-503／(定価)25000												
同上交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
6　洗面水栓交換												
水栓本体			経年劣化		1.00	台	56,913	56,913	100	56,913	0	0
TOTO／TLG05301J／(定価)93300												
交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
7　洗面排水トラップ交換												
排水トラップ			経年劣化		1.00	台	5,700	5,700	100	5,700	0	0
三栄／H772-38／(定価)7600												
交換施工費					1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
8　洗濯水栓交換												
水栓本体			経年劣化		1.00	式	27,511	27,511	100	27,511	0	0

名称			図面数量	数量	単位	単価	金額	%	貸主負担	%	借主負担
TOTO／TW40S／(定価)45100											
交換施工費				1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
9 洗濯水栓交換											
水栓本体		経年劣化		1.00	台	23,912	23,912	100	23,912	0	0
TOTO／TW20-1R／(定価)39200											
交換施工費				1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
10 ｷｯﾁﾝｶﾞｽｺﾝﾛ交換											
ｶﾞｽｺﾝﾛ本体交換	キッチン	経年・変色		1.00	台	78,400	78,400	100	78,400	0	0
National／GLM030BN1／(定価)32400											
交換施工費・廃棄物処分費				1.00	式	23,000	23,000	100	23,000	0	0
11 その他設備・修理・補修・交換											
包丁差交換	キッチン	経年劣化		1.00	式	2,600	2,600	100	2,600	0	0
浴室鏡交換	浴室	内部腐食		1.00	式	9,500	9,500	100	9,500	0	0
※既存の大きさと同じ鏡です。横広は窓枠の関係上、交換できません。											
ランドリーパイプ交換	浴室	経年・歪み		2.00	本	6,600	13,200	100	13,200	0	0
浴室洗い場目皿交換	浴室	経年劣化送料込		1.00	式	3,500	3,500	100	3,500	0	0
浴室洗い場ヘアキャッチャー交換	浴室	経年劣化送料込		1.00	式	2,000	2,000	100	2,000	0	0
浴室ドア+ドア前タオル掛け交換	浴室	経年劣化		1.00	式	170,000	170,000	100	170,000	0	0
浴室照明交換	浴室	経年劣化		1.00	式	10,000	10,000	100	10,000	0	0
管球交換				1.00	式	25,450	25,450	100	25,450	0	0
固定工事PC蓋排水籠エルボ		経年劣化		1.00	式	3,500	3,500	100	3,500	0	0
電気工事											
1 設備機器交換工事											
乾燥機本体交換	トイレ	経年劣化		1.00	台	90,000	90,000	100	90,000	0	0
三菱／V-122BZ／(定価)110000											
交換施工費既存処分費				1.00	式	24,600	24,600	100	24,600	0	0
鍵工事											
シリンダー交換ローテーション	玄関			1.00	式	3,000	3,000	100	3,000	0	0
シリンダー洗浄	玄関			1.00	式	5,500	5,500	100	5,500	0	0
ドアノブ交換(トイレ・洗面所・洋室)	玄関	メッキ剥がれ／施工費込		8.00	箇所	30,000	240,000	100	240,000	0	0
新規シリンダー作成	玄関			1.00	式	13,000	13,000	100	13,000	0	0
子鍵作成	玄関	経年劣化		3.00	本	3,000	9,000	100	9,000	0	0
固定工事											
1 クリーニング工事											
室内(20㎡未満) クリーニング				1.00	式	28,000	28,000	-64	-18,000	164	46,000
室内(20㎡以上) クリーニング				88.00	㎡	700	61,600	100	61,600	0	0
エアコン 内部洗浄	洋室			4.00	台	9,000	36,000	67	24,000	33	12,000
レンジフード 内部洗浄				1.00	式	9,000	9,000	100	9,000	0	0
換気扇クリーニング	トイレ			2.00	本	2,600	5,200	100	5,200	0	0
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ｶﾗｰWAX				1.00	式	25,000	25,000	100	25,000	0	0
バルコニー清掃				1.00	式	10,000	10,000	100	10,000	0	0
設備点検				1.00	式	10,000	10,000	100	10,000	0	0
2 雑工事											
Cプラン工事				1.00	式	8,000	8,000	100	8,000	0	0
洗面台廻りコーキング洗浄補修				1.00	式	3,300	3,300	100	3,300	0	0
浴室廻りコーキング洗浄補修	リモコン廻り			1.00	式	3,000	3,000	100	3,000	0	0
※玄関SDドアに経年による傷、ヘコミございますが現況と致します。											
※玄関タイルに経年による細かな傷、シミ汚れありますが現況と致します。											
※各所ハンドル経年による塗装剥がれひどいですが現況と致します。											
※廊下フローリング若干のきしみ音ありますが現況と致します。											
※各所フローリングに経年による細かな傷、ヘコミ多数ございますが											
目立つ箇所を優先に人工内でできる限り補修致します。											
※各所ソフト巾木の変形箇所は現況と致します。											
※洗面所入口扉と洗濯パンが干渉しておりますが、生活上											
問題ない為、現況と致します。											
※トイレ吐水口に錆びつきありますが洗浄のみ致します。											
落ちきれなかった場合は現況と致します。											
※トイレ排水口に経年による錆びつきありますが現況と致します。											
※浴室壁にカビ汚れありますが洗浄のみ致します。											
落ちきれなかった場合は現況と致します。											
※浴室洗い場経年による汚れ・変色ありますが現況と致します。											
※浴室タイト材に変色ありますが切れていない為、今回は現況と致します。											
※浴室乾燥機に軽微な剥がれありますが使用上、問題ない為現況と致します。											
※浴槽に軽微な剥がれありますが使用上、問題ない為現況と致します。											
※浴室アクリル板にカルキー汚れありますが洗浄対応致します。											
落ちきれなかった場合は現況と致します。											
※浴室経年によるカビ汚れが激しくできる限り洗浄対応致します。											
落ちきれなかった場合は現況と致します。											
※浴室扉経年による異音ありますが現況と致します。											
※洗面台に変色ありますができる限り洗浄対応致します。											
※洗面台キャビネット経年による変色ありますが今回は現況と致します。											
交換の場合はご指示ください。											
※キッチンタイル目地汚れありますが洗浄のみ致します。											

名称	図面数量	数量	単位	単価	金額	%	貸主負担	%	借主負担
落ちきれなかった場合は現況と致します。									
※キッチン天板軽微な傷、ヘコミありますが現況と致します。									
※キッチンシンクに経年による錆びありますができる限り洗浄対応致します。									
落ちきれなかった場合は現況と致します。									
※カーテンレール経年見られますが使用上、問題ない為今回は現況と致します。									
小計					2,642,234		2,577,117		65,117
諸経費		6	%		158,534		158,534		0
中計					2,800,768		2,735,651		65,117
出精値引		3	桁		▲ 768		▲ 768		0
合計					2,800,000		2,734,883		65,117
消費税		10	%		280,000		273,489		6,511
総合計					3,080,000		3,008,372		71,628
坪単価(円)					85,334		83,350		1,985

<<備考>> 工期 ： お打合せにより

見積有効期限 ： 3ヶ月間

借主負担(円)	71,628	借主負担率	2%
貸主負担(円)	3,008,372	精算状況	精算未合意